GD 메트로 타워

상 품 설 명 서

2026.10.

㈜비와이씨

■건축계획

구분	순서	항 목	비고
배치관련	1	출입구	- 오피스텔 출입구 : A동, B동 각 1개소 - 근생,오피스 출입구 1개소
	2	주차(전체)	- 근린생활시설 : 72대 - 업무시설 : 183대 - 오피스텔 : 749대 - 계 : 1,004대
	3	재활용보관함	- 지하1층 3개실 / 업무&근생용/A동오피스텔용/B동오피스텔용
	4	조경면적	- 3,031.43m²
	5	공개공지면적	- 1,128.31m²
주동관련	6	규모	- 지하7층~지상40층 / A동 37층,B동 40층
	7	ELEV/에스컬레이터	- 총 23호기 A동 오피스텔 승용 3기 / 비상용1기 /피난용 1기 A동 오피스 승용 4기 / 비상용 1기 B동 오피스텔 승용 6기 / 비상용1기 피난용 1기 근생 승용 3기 / 에스컬레이터 2대
	8	층고 (B동)	- 지하7층 : 3.75m / 지하6층 ~지하2층 : 3.6m - 지하1층 5.5m / 지상1층 8.7m / 지상2층 6.5m - 지상3층 4.7m / 지상4층 3.3m / 지상5층~지상17층 : 3.2m - 지상 18층 4.05m / 지상19층 5.9m - 지상 20층 ~39층 3,2m / 지상40층 3.8m
	9	구조	철근콘크리트,철골구조,철골철근콘크리트조
	10	외부마감	알루미늄복합판넬
	11	난방방식	오피스텔: 캐스케이드 보일러
창호	12	근생	- THK24 로이복층유리 (커튼월: THK28 로이복층유리)
	13	오피스	- THK24 로이복층유리
	14	오피스텔	- THK22 로이복층유리
설계개요	15	설계개요	- 대지면적 : 11,260.10m² - 건축규모 : 지하7층, 지상40층 - 연면적 : 138,697.1712m² - 건폐율 : 55.7010% 용적율 :802.1593%
부대복리시설	16	주민공동시설	- 주민시설 (오피스텔/749.52m²)(지상3층) - 관리사무실: 근생,오피스,오피스텔 공용 (지상3층), - B동 오피스텔 입주자용 공용창고 200개
입면	17	디자인	- 의류의 직물에서 모티브를 얻어 씨실과 날실이 엮여 있는 형상을 입면으로 표현 - 직조물의 패턴을 모던한 그리드로 확장시켜 파사드시스템으로 응용
근생	18	반자높이	- 지상1층 5M / 지상2층 3.2M
오피스텔	19		- 오피스텔 거실 2.4M 공용복도 2.3M
오피스			- A동 지상3층~15층 2.7M
기타사항	21	무인택배	- 무인택배 설치(지상1층 설치 예정)
	22	주차관제	- 입주자 주차출입 자량번호인식시스템 적용
구조	23	내진능력/진도등급	- 메르칼리 진도계급 Ⅶ, 내진 1등급
확장형,전기차 주차	24	전기차 & 확장형주차	- 전체 1,004대중 확장형 234대 - 전기차주차 124대(완속106대,급속18대)

■전기,설비계획

구분	순서	항목	비 고
디지털 시스템	1	정보통신	- 단지 내 최신 정보통신 인프라 구축(1등급)
	2	홈네트워크 시스템	- 10인치 (Wall Pad) - 현관,공동현관 통화 및 문열림 - 경비실 통화 - 제어기능(조명,난방,쿡탑,환기) - 에너지사용량 조회(전기,수도,난방) - 주차 위치 확인 - 무인택배보관 알림
	3	원격검침 시스템	- 전기, 수도, 난방 사용량을 관리실에서 원격검침 (세대 개별 방문 불필요)
	4	종합 유선방송 배선시스템	- 케이블TV, 유선방송 시청이 가능한 시스템 구성
시큐리티 시스템	5	첨단 무인전자경비 시스템	- 공동현관 무인경비 - 단지 내 CCTV 설치
	6	번호인식 주차관제 시스템	- 번호인식 방법에 의한 출입으로 외부인 통제 가능
	7	공동현관 출입 시스템	- 원패스시스템으로 스마트폰을 이용한 공동현관 출입
	8	방범/방재 시스템	- 세대내 동체감지기 설치(저층부 2개층) - 현관 뒤따름 방지 도어락 적용
웰빙 시스템	9	급수 시스템	- 지하/중간기계실 저수조에서 펌프로 공급하고, 세대별 감압변을 설치하여 균일한 압력으로 급수공급
	10	환기 시스템	- 실내의 오염된 공기를 배출하고 실외의 신선한 공기를 공급하여 쾌적한 실내환경 유지 - 헤파필터를 적용하여 신선한 실내공기질 유지 - 열교환 소자를 내장하여 배출시 발생하는 실내공기온도를 재이용, 에너지 손실을최소화 - 홈네트워크와 연동하여 스마트폰으로 외부에서 ON/OFF 가능
	11	빌트인 빨래건조대	- 붙박이장에 빌트인 빨래건조대 적용(45타입이상 제외)
	12	욕실 비데	- FULL 스테인리스 노즐/자동 노즐 세척/방수등급(IPX4)인증
	13	캐스케이드시스템 보일러	- 캐스케이드시스템 보일러를 적용하여 보일러가 거주 공간(세대 내부)과 완전히 분리된 전용 공간에 위치하므로, 배기가스등 치명적인 안전사고의 위험을 차단
	14	빌트인세탁기(건조겸용)	- 빌트인 건조겸용 세탁기를 기본 적용하여 공간 활용도를 극대화하고, 세탁부터 건조까지 일괄 처리 가능한 편의성 제공
	15	전기 인덕션	- 인덕션을 기본 적용하여 가스 조리 시 발생할 수 있는 유해 가스 및 미세먼지를 차단 - 홈네트워크와 연동하여 스마트폰으로 외부에서 OFF 가능
	16	시스템에어컨	- 천장형 시스템에어컨(냉방전용)을 기본 적용하여 실내 공간 활용성을 극대화하고, 쾌적한 실내 환경을 제공

구분	순서	항목	비 고
에너지 시스템	17	일괄소등 시스템	- 외출 시 현관에 설치된 일괄소등 스위치 사용으로 세대 조명 일괄 소등
	18	대기전력 차단 콘센트	- 대기전력차단 콘센트를 설치하여 가전제품의 전기코드를 뽑지 않고 대기전력을 차단하여 전기요금 절감
	19	세대 LED 조명	- 세대 전체 LED 조명 설치 - 홈네트워크와 연동하여 스마트폰으로 외부에서 일괄소등 ON/OFF 가능(실별제어불가)
	20	태양광 발전설비	- 태양광발전설비를 통해 공용부 전력의 일부를 공급하여 공동 관리비 절감에 도움
	21	실별 온도조절 시스템	- 거실 통합조절기에서 각방 별 설정온도 조절(45타입이상/각방에서 개별적 설정가능) - 온수분배기 주방 싱크 하부장에 위치 - 홈네트워크와 연동하여 스마트폰으로 외부에서 ON/OFF 가능(온도조절불가)

■단위세대 상품 계획

1)평면도

24m²A(160세대)	24m²B(104세대)
	
24m²C(8세대)	24m²D(8세대)
	
28m²A (160세대)	28m²B (104세대)
	

■단위세대 상품 계획

1)평면도

28m²C (40세대)	28m²D (26세대)
	
28m²E (2세대)	28m²F (2세대)
	
29m²A (8세대)	29m²B (8세대)
	

■단위세대 상품 계획

1)평면도

45m²A (40세대)	45m²B (26세대)
	
46m²A (2세대)	46m²B (2세대)
	
53m²A (40세대)	53m²B (26세대)
	

■단위세대 상품 계획

1)평면도

53m²C (2세대)	53m²D (2세대)
	

■실별 안내 (안목치수 기준)

구 분		규 격
24㎡A,B,C,D	타입	1ROOM
	전체	약 3.3M X 8.1M
	거실	약 3.3M X 4.8M(기둥크기제외)
	욕실	약 1.4M X 2.4M
28㎡C,D,E,F	타입	1ROOM
	전체	약 4.4M X 7.2M
	거실	약 4.4M X 4.5M(기둥크기제외)
	욕실	약 1.8M X 2.4M
28㎡A,B / 29㎡ A,B	타입	1.5ROOM
	전체	약 3.3M X 9.4M
	거실	약 3.3M X 3.6M
	욕실	약 1.4M X 2.4M
	침실	약 2.7M X 2.3M~2.9M
45㎡ C,D / 46㎡ A,B	타입	2ROOM
	전체	약 6.0M X 8.1M
	거실	약 6.0M X 3.0M
	욕실	약 2.4M X 1.4M
	침실1	약 2.5M X 3.3~3.4M(기둥크기제외)
	침실2	약 2.5M X 3.3~3.4M(기둥크기제외)
53㎡ A,B,C,D	타입	2ROOM
	전체	약 6.0M X 9.4M
	거실	약 6.0M X 4.0M
	욕실	약 2.4M X 1.4M
	침실1	약 2.8M X 3.7M(기둥크기제외)
	침실2	약 2.5M X 3.7M(기둥크기제외)